

**Anexa 1 la Caietul de sarcini**  
**REÎMPĂDURIRE TRUP BĂILEȘTI I - BĂILEȘTI**

**COSTUL TOTAL**  
**Lucrări de împădurire cu compoziția 10 SC**  
**G.E. 93**

ua 61A = 18,2 ha; 64A = 9,1 ha; 67B = 0,8 ha

Suprafața = 28.10 ha

**Anul I**

Nr. crt.	Capitol de lucrări sau subcapitol (normă comasată)	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret pe articole de deviz					
				a)Material	Material (col.3xcol.4a) (RON)	Manoperă (col.3xcol.4c) (RON)	Utilaj (col.3xcol.4c) (RON)	Transport (col.3xcol.4d) (RON)	Total (col.5+6+7+8) (RON)	
				b)Manopera						
				c)Utilaj						
				d)Transport (RON/UM)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Studiu de piață</b> Scoaterea , transportul și depozitarea cioatelor( inclusiv nivelarea terenului ) mecanizat parțială (în benzi, coridoare ochiuri)	ha	17.486							
2	<b>Studiu de piață</b> Nivelat teren, astuparea gropilor de împrumut (nisip, balast, etc.)	ore	96.000							
3	<b>Studiu de piață</b> Scarificat teren	ha	28.100							
4	<b>Studiu de piață</b> Arat teren	ha	28.100							
5	<b>Studiu de piață</b> Discuit aratura	ha	28.100							
6	<b>Studiu de piață</b> Transport utilaj - tractor, buldozer	km	300.000							
7	<b>TRIAA01C1</b> Încărcat puieti în autocamion	to	7.587							
8	<b>Studiu de piață</b> Transport puieti cu camionul pe distanța de 200 Km	to	7.587							
9	<b>TRI1AA11C2</b> Descărcat puieti din autocamion	to	7.587							
10	<b>C.20.IV.a.1</b> Executare șanțuri pentru păstrarea puietilor	10 m	39.340							
11	<b>C.24.I.b.2</b>	mb	140 500							

11	Depozitare puieti la sant	mb	140.500							
12	<b>C.23.I.a.3</b> Transport puieti prin purtat direct panta 0-10g, distanța medie 250 m	mb	140.500							
13	<b>B.5.a.2</b> Confectionarea picheșilor	mb	140.500							
14	<b>C.39.d.2</b> Pichetare teren pt. împăduriri cu picheși	mb	140.500							
15	<b>E.10.d.</b> Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar	mb	140.500							
16	<b>Studiu de piață</b> Costul substanțelor KARATE ZEON sau similar	l	2.810							
17	<b>C.28.II.B.a.</b> Plantarea puietilor în teren pregătit gropi 40x40x40	mb	140.500							
18	<b>Studiu de piață</b> Costul puietilor a. SC	mb	140.500							
19	<b>C.46.d.</b> Revizuirea plantațiilor	ar	2810.000							
20	<b>C45.a.1.</b> Retezarea puietilor dupa plantat	mb	140.500							
21	<b>C.53.a</b> Mobilizarea manuală a solului în fâșii	ar	3372.000							
22	<b>Studiu de piata</b> Întreținerea mecanizată între rândurile de puieti	ha	50.580							
23	<b>Studiu piata:</b> Combaterea defoliatorilor mecanizat prin stropire	ha	28.100							
24	<b>Studiu de piață</b> Costul insecticidului KARATE ZEON sau similar	l	4.215							
25	<b>Studiu de piață</b> Transportul apei cu cisterna, în vederea preparării soluțiilor, pe distanța de 20 km	to	11.240							
26	<b>Studiu de piata</b> Erbicidarea culturilor mecanizat prin stropire	ha	28.100							
27	<b>Studiu de piață</b> Costul erbicidelor Fusilade Forte	l	42.150							

27	Costul erectorilor Pushade Forte sau similar	t	72.150						
28	<b>Studiu de piață</b> Transportul apei cu cisterna, în vederea preparării soluțiilor, pe distanța de 20 km	to	11.240						
29	<b>IFC03A1</b> Confecționarea parilor de lemn brut de foioase	buc	42.000						
30	<b>Studiu de piață</b> Costul materialelor de construcții Lemn de construcții - foioase	m3	0.840						
31	<b>Studiu de piață</b> Transport materiale cu camionul pe distanța de 51-100 Km	to	0.840						
32	<b>TRI1AA11C2</b> Transport materiale prin purtat direct la 90 m	to	0.840						
33	<b>IFC07A3-1</b> Baterea parilor din lemn cu lungimea de 2 m (se îngroapă 0.6-0.8 m) în teren foarte tare	buc	42.000						
<b>Total I</b>									
<b>C.A.M.=2.25% x Total I manoperă</b>									
<b>TOTAL II</b>									
<b>Cheltuieli indirecte= % x Total II</b>									
<b>TOTAL III</b>									
<b>Profit = % x Total III</b>									
<b>TOTAL AN (fara TVA)</b>									

**Anul II 30% Completări**

Nr. crt.	Capitol de lucrări sau subcapitol (normă comasată)	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret pe articole de dezin				
				a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON/UM)	Material (col.3xcol.4a) (RON)	Manoperă (col.3xcol.4c) (RON)	Utilaj (col.3xcol.4c) (RON)	Transport (col.3xcol.4d) (RON)	Total (col.5+6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>TRIAA01C1</b> Încărcat puieti în autocamion	to	2.276						
2	<b>Studiu de piață</b> Transport puieti cu camionul pe distanța de 200 Km	to	2.276						
3	<b>TRI1AA11C2</b> Descărcat puieti din autocamion	to	2.276						
4	<b>C.20.IV.a.1</b> Executare șanțuri pentru păstrarea puietilor	10 m	11.802						
5	<b>C.24.I.b.2</b> Depozitare puieti la sant	mb	42.150						

6	<b>C.23.I.a.3</b> Transport puieti prin purtat direct panta 0-10g, distanța medie 250 m	mb	42.150						
7	<b>E.10.d.</b> Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar	mb	42.150						
8	<b>Studiu de piață</b> Costul substanțelor KARATE ZEON sau similar	l	0.843						
9	<b>C.73.II.a</b> Completarea lipsurilor la plantații , în gropi de 40x40x40 cm	mb	42.150						
10	<b>C45.a.1.</b> Retezarea puietilor dupa plantat	mb	42.150						
11	<b>Studiu de piață</b> Costul puietilor a. SC	mb	42.150						
12	<b>C.53.a</b> Mobilizarea manuală a solului în fâșii	ar	2248.000						
13	<b>Studiu de piata</b> Întreținerea mecanizată între rândurile de puieti	ha	33.720						
14	<b>Studiu piata:</b> Combaterea defoliatorilor mecanizat prin stropire	ha	28.100						
15	<b>Studiu de piață</b> Costul insecticidului KARATE ZEON sau similar	l	4.215						
16	<b>Studiu de piață</b> Transportul apei cu cisterna, în vederea preparării soluțiilor, pe distanța de 20 km	to	11.240						
17	<b>Studiu de piata</b> Erbicidarea culturilor mecanizat prin stropire	ha	28.100						
18	<b>Studiu de piață</b> Costul erbicidelor Fusilade Forte sau similar	l	42.150						
19	<b>Studiu de piață</b> Transportul apei cu cisterna, în vederea preparării soluțiilor, pe distanța de 20 km	to	11.240						
<b>Total I</b>									
<b>C.A.M.=2.25% x Total I manoperă</b>									
<b>TOTAL II</b>									
<b>Cheltuieli indirecte= % x Total II</b>									
<b>TOTAL III</b>									
<b>Profit = % x Total III</b>									
<b>TOTAL AN (fara TVA)</b>									

## Anul III

## 20% completări

Nr. crt.	Capitol de lucrări sau subcapitol (normă comasată)	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret pe articole de deviz					
				a)Material	Material (col.3xcol.4a) (RON)	Manoperă (col.3xcol.4c) (RON)	Utilaj (col.3xcol.4c) (RON)	Transport (col.3xcol.4d) (RON)	Total (col.5+6+7+8) (RON)	
				b)Manopera						
				c)Utilaj						
				d)Transport (RON/UM)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	TRIAA01C1 Încărcat puieti în autocamion	to	1.517							
2	Studiu de piață Transport puieti cu camionul pe distanța de 51-100 Km	to	1.517							
3	TRIIAA11C2 Descărcat puieti din autocamion	to	1.517							
4	C.20.IV.a.1 Executare șanțuri pentru păstrarea puietilor	10 m	7.868							
5	C.24.I.b.2 Depozitare puieti la sant	mb	28.100							
6	C.23.I.a.3 Transport puieti prin purtat direct panta 0-10g, distanța medie 250 m	mb	28.100							
7	E.10.d. Îmbăierea rădăcinilor cu KARATE ZEON sau similar	mb	28.100							
8	Studiu de piață Costul substanțelor KARATE ZEON sau similar	1	0.562							
9	C.73.II.a Completarea lipsurilor la plantații , în gropi de 40x40x40 cm	mb	28.100							
10	C45.a.1. Retezarea puietilor dupa plantat	mb	28.100							
11	Studiu de piață Costul puietilor a. SC	mb	28.100							
12	C.53.a Mobilizarea manuală a solului în fășii	ar	1124.000							
13	Studiu de piata Întreținerea mecanizată între rândurile de puieti	ha	16.860							
<b>Total I</b>										
<b>C.A.M.=2.25% x Total I manoperă</b>										
<b>TOTAL II</b>										
<b>Cheltuieli indirecte= % x Total II</b>										
<b>TOTAL III</b>										

<b>Profit = % x Total III</b>	
<b>TOTAL AN (fara TVA)</b>	

**TOTAL ANUL I+II+III**

Nr. crt.	Capitol de lucrări sau subcapitol (normă comasată)	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Pret pe articole de deviz				
				a)Material	Material (col.3xcol.4a) (RON)	Manoperă (col.3xcol.4c) (RON)	Utilaj (col.3xcol.4c) (RON)	Transport (col.3xcol.4d) (RON)	Total (col.5+6+7+8) (RON)
				b)Manopera					
				c)Utilaj					
				d)Transport (RON/UM)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Total I</b>									
<b>C.A.M.=2.25% x Total I manoperă</b>									
<b>TOTAL II</b>									
<b>Cheltuieli indirecte= % x Total II</b>									
<b>TOTAL III</b>									
<b>Profit = % x Total III</b>									
<b>Total general</b>									
<b>TVA 19%</b>									
<b>Total general inclusiv TVA</b>									